取扱説明書

YAGI

BSアンテナ30～50cm級取付用

簡易型 ベランダ手すり取付金具

コンクリート手すり用 BS-KK1

このたびは、BSアンテナベランダ手すり取付金具をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この説明書とBSアンテナ本体の説明書をよくお読みのうえ正しくお取付けください。

◆組立完成図





コンクリート手すり
取付可能寸法

●このベランダ手すり取付金具はベランダの手すりに、はさみ込んで取付ける金具です。

(単位mm)

◆ご使用上のご注意

●本ベランダ手すり取付金具に取付けられるBSアンテナは強度上30～50cm級までです。

●外側に落下防止のため本ベランダ手すり取付金具はベランダの内側に必ず取付けてください。



●本ベランダ手すり取付金具を取付けるベランダの強度は十分か、ベランダ手すり取付金具を取付け後、ポールを持ってゆすってみてください。弱いようでしたら丈夫な所に取付けてください。



●作業中スパナ等工具類の落下防止のためヒモなどを取付けると安全です。

●幼児がぶらさがったり上り転倒したり、ぶつけたりしないよう金具の取付位置には十分注意してください。



●台風など風の強いときは安全のためにポールにステーワイヤー（4方向）を張るか、BSアンテナを外すかして、倒れ防止措置をしてください。



●建物の構造・設置場所・地域やアンテナの構造により設置できない場合があります。よくおたしかめください。



●高所作業はしっかりとした足場で安全を確保して行ってください。



●長期間の使用には取付けナット、ボルト等のゆるみがおきることがありますので、定期的に取付けの点検を行ってください。

八木アンテナ株式会社

◆部品一覧表　取付ける前に下記部品をご確認ください。

ポールφ 42.7×600 1本	ベース組込み 1組	六角ボルト 2組
		

◆取付けかた　取付けかたを参考に必要な部材を準備してください。

1ベランダ手すり金具の組み立て

①ポールをベースに差し込みボルト・ナットでしっかりと締め付けます。



2金具を手すりに取付けます。

①金具を手すりに乗せ〝固定ボルト〟を締め付けて固定します。



※固定ボルトは締めすぎないでください。締めすぎると変形することがあります。

※スプリングワッシャが密着後さらに3～4回増し締めしてください。

◆アンテナ本体の取付け

①アンテナ本体を取付ける前に、金具各部の組立ボルト・固定ボルトを増し締めしてください。

②アンテナ本体の説明書に従って、正しく取付けてください。

●この製品は今後改良・性能向上のため、形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社
〒337-8502　埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■製品に関するお問い合せ■
048-687-8198
ご利用時間(土･日･祝日･弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00